
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja hali magazynowej w miejscowości Deszkowice I.

ADRES INWESTYCJI: Deszkowice I 224a.

NAZWA INWESTORA: Gmina Sułów

ADRES INWESTORA: Sułów 63, 22-448 Sułów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Stanisław Kaziród

DATA OPRACOWANIA: 21.09.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

21.09.2020

Data zatwierdzenia

WÓJTA GMINY

Leon Bulak

GMINA SUŁÓW

Sułów 63, 22-448 SUŁÓW

NIP 922-29-42-581 REGON 950368598

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont Posadzki			
1 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
2 d.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5	m2		
		940	m2	940,000	
				RAZEM	940,000
3 d.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
		940	m2	940,000	
				RAZEM	940,000
2		Instalacja Elektryczna			
4 d.2	KNR 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielni	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	KNR 5-08 0403-11	Mocowanie rozdzielni RG	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kolkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		150	kpl.	150,000	
				RAZEM	150,000
7 d.2	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED.	szt.		
		150	szt.	150,000	
				RAZEM	150,000
8 d.2	KNR 5-08 0110-04	Rury winidurowe o śr. do 50 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
9 d.2	KNR 5-08 0214-03	Montaż kabla YDYO 3x2.5	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
10 d.2	KNR 5-08 0214-03	Montaż kabla YDYP 3x1.5	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
11 d.2	KNR 5-10 0118-01	Układanie kabli wielożyłowych typu YKY 5x4	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
12 d.2	KNR 5-10 0117-02	Układanie kabla KY 5x10	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
13 d.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż gniazd hermetycznych podwójnych na gotowym podłożu	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.2	KNR 5-08 0706-01	Montaż linek nośnych o śr. do 8 mm pojedynczych o rozpiętości przęsła do 20m	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	kalk. własna	Modernizacja układu zasilania (waga)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 5-08 0309-10	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3		Wymiana stolarki okiennej			
17 d.3	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
18 d.3	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
4		Remont ścian wewnętrznych			
19 d.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
20 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
21 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1450	m2	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000
22 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1450	m2	1 450,000	
				RAZEM	1 450,000
5		Naprawa Dachy			
23 d.5	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
24 d.5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
25 d.5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
26 d.5	KNR 0-15II 0522-04	Pokrycie dachów blachami powlekаныmi trapezowymi	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
27 d.5	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
28 d.5	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000