

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,65	km	0,650	
				RAZEM	0,650
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV wraz z poboczami	m2		
		1920	m2	1 920,000	
				RAZEM	1 920,000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1920	m2	1 920,000	
				RAZEM	1 920,000
4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		1792	m2	1 792,000	
				RAZEM	1 792,000
5	KNR AT-03 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm;	m2		
		1792	m2	1 792,000	
				RAZEM	1 792,000